

אבני דרך לביצוע:

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומאחריותו של הקבלן לבצע את הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים הכולל המפורט, להלן פירוט פעילויות משנה כולל משכי הזמן המרביים להשלמתן. מובהר ומודגש שמשכי הביצוע כמפורט בסעיף זה נמדדים מיום הוצאת צו התחלת עבודה וכוללים את משך ההתארגנות של הקבלן והזמן הנדרש לקבלת כל האישורים שבאחריות הקבלן לקבלם כתנאי להתחלת הביצוע. לא קיבל הקבלן מאת המזמין אישור על השלמת פעילויות המשנה האמורות עד למועד ההשלמה המרבי הנקוב ביחס לפעילות כאמור להלן, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין על פי החוזה ו/או על פי כל דין, יחויב הקבלן בתשלום הפיצויים החודשיים המוסכמים כקבוע בחוזה, וזאת בגין כל עיכוב של חודש או חלק מחודש בביצוע פעילות המשנה ביחס למועד שנקבע להשלמתה.

אם הקבלן לא יבצע את העבודה ו/או כל חלק ממנה שנקבע מועד להשלמתו, בהתאם ללוח הזמנים, ו/או לא ישלים אותה תוך התקופה הנקובה בחוזה זה (ראה פירוט מטה), או תוך הארכה שניתנה להשלמת העבודה, ישלם הקבלן למזמין סכום של 0.05% מערך החוזה כולל מע"מ עבור כל יום איחור בין המועד המתוכנן בחוזה להשלמת אבן הדרך לבין השלמת העבודה למעשה של אותה אבן דרך, כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, וזאת בגין כל יום של פיגור, כאמור, בביצוע העבודה ביחס למועד שנקבע להשלמתה, על פי אבני דרך בחוזה זה. הקנסות בגין פיגורים בביצוע העבודה יקוזזו ע"י מנהל הפרויקט מחשבון ביצוע של אותו חודש עבודה או בהתאם להחלטת החברה המנהלת.

למען הסר ספק, מובהר במפורש כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למזמין כלפי הקבלן, בין על פי חוזה זה ובין על פי כל דין.

אבני דרך לביצוע עבודות פיתוח בי 450 - פארק הים בת ים - מכרז מס' 33.21

מועד סיום הנדרש מיום הוצאת צו התחלת עבודות, חודשים	תיאור תמציתי (מובהר כי מדובר בעיקרי העבודות בלבד ולא בכל מה שנדרש ע"פ התכניות, כתב כמויות והמפרטים	מס'
חודש אחד	התארגנות, קבלת רישיונות, הקמת מחנה קבלן ופיקוח, קבלת שטח ותחילת עבודות באתר	.1
6 חודשים	<p>מבנה מס' 6 (ע"פ כתב כמויות המכרז)</p> <p>גמר ביצוע עבודות הריסות, חישוף, חפירות, טיפול בפסולת, מילוי בשכבות, ביצוע עבודות ניקוז, ביוב, השלמת מילוי בשכבות בהתאם לדרישות יועץ ביסוס קרקע, גמר ביצוע עבודות חשמל, תקשורת, מים, השלמת מילוי בשכבות בחומר מובא, מצעים, אבני שפה, שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות צביעה ושונות</p>	.2
10 חודשים	<p>מבנה מס' 3 (ע"פ כתב כמויות המכרז)</p> <p>גמר ביצוע עבודות הריסות, פירוק אספלט, חישוף, חפירות, טיפול בפסולת, מילוי בשכבות, ביצוע עבודות ניקוז, ביוב, תאום ועזרה בביצוע עב' מערכת פנאומטית (הנחת צנרת וברכות ביקורת) לקבלן חיצוני מטעם העירייה, גמר ביצוע עבודות חשמל, תקשורת, מים, השלמת מילוי בשכבות בחומר מובא, מצעים, אבני שפה, שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות צביעה ושונות</p> <p>השלמת מובל והמוצא לחוף</p>	.3
12 חודשים	<p>מבנה מס' 7 + מבנה 8 (ע"פ כתב כמויות המכרז) גמר ביצוע עבודות הריסות, חישוף, חפירות, טיפול בפסולת, מילוי בשכבות, ביצוע עבודות ניקוז, ביוב, תאום ועזרה בביצוע עב' מערכת פנאומטית (הנחת צנרת וברכות ביקורת) לקבלן חיצוני מטעם העירייה, השלמת מילוי בשכבות בהתאם לדרישות יועץ ביסוס קרקע עד לגובה מצעים השלמת תאורה ריצופים וגמר משולם של הכיבש, ביצוע הכנה לחיבור הסטת דרך קוממיות</p> <p>וחיבור קו הסניקה</p>	.4

15 חודשים	<p>מבנה מס' 5 ו 4 (ע"פ כתב כמויות המכרז) גמר ביצוע עבודות הריסות, חישוף, חפירות, טיפול בפסולת, מילוי בשכבות, ביצוע עבודות ניקוז, ביוב, תאום ועזרה בביצוע עב' מערכת פנאומטית (הנחת צנרת וברכות ביקורת) לקבלן חיצוני מטעם העירייה, השלמת מילוי בשכבות בהתאם לדרישות יועץ ביסוס קרקע עד לגובה מצעים השלמת תאורה ריצופים וגמר משולם של הכביש</p>	.5
17 חודשים	<p>מבנה מס' 1 (ע"פ כתב כמויות המכרז) גמר ביצוע עבודות הריסות, חישוף, חפירות, טיפול בפסולת, מילוי בשכבות, ביצוע עבודות ניקוז, ביוב, השלמת מילוי בשכבות בהתאם לדרישות יועץ ביסוס קרקע, גמר ביצוע עבודות חשמל, תקשורת, מים, השלמת מילוי בשכבות בחומר מובא, מצעים, אבני שפה, שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות צביעה ושונות</p>	.6
18 חודשים	<p>מבנה מס' 2 (ע"פ כתב כמויות המכרז) הסטת דרך קוממיות גמר ביצוע עבודות הריסות, חישוף, חפירות, טיפול בפסולת, מילוי בשכבות, ביצוע עבודות ניקוז, ביוב, תאום ועזרה בביצוע עב' מערכת פנאומטית (הנחת צנרת וברכות ביקורת) לקבלן חיצוני מטעם העירייה, השלמת מילוי בשכבות בהתאם לדרישות יועץ ביסוס קרקע עד לגובה מצעים השלמת תאורה ריצופים וגמר משולם של הכביש והיבורו למבנה 1</p>	.7
19 חודשים	<p>גמר כל העבודות בפרויקט והגשת חשבון סופי לרבות נספחים, תיק מסירה מלא, תכניות עדות, חישובי כמויות, אישורי בקרה והבטחת איכות (אישור מושלם וסופי)</p>	.8
20 חודשים	<p>השלמת מסירה כולל תיק מסירה מלא, גמר חשבון סופי וקבלת אישור המפקח ועיריית בת ים</p>	10.

סה"כ תקופת ביצוע כולל – 20 חודשי העבודה

חתימה וחותמת הקבלן _____ תאריך _____